견 적 서 — 라온 복합상가 신축공사 (가상)

견적일 2024-09-20 · 연면적 38,500㎡ · 지하 3층·지상 12층 · 업무복합

No	품명 및 규격	단위	수량	단가	금액
1	레미콘 25-24-150	M3	7,450	95,280	709,836,000
2	레미콘 25-30-150	M3	4,990	93,390	466,016,100
3	콘크리트 타설(펌프카) 붐 36m	M3	12,440	8,040	100,017,600
4	철근 가공·조립 SD400 D13	TON	700	1,027,710	719,397,000
5	철근 가공·조립 SD400 D16	TON	1,050	1,010,680	1,061,214,000
6	철근 가공·조립 SD500 D25	TON	1,540	1,117,670	1,721,211,800
7	거푸집(유로폼) 합판 12T, 6회	M2	117,240	194,400	22,791,456,000
8	거푸집(합판, 슬래브) 합판 12T, 4회	M2	48,320	22,950	1,108,944,000
9	철골 제작·설치 H형강 SS275	TON	330	2,234,810	737,487,300
10	조적(시멘트벽돌) 1.0B	M2	1,660	48,130	79,895,800
11	우레탄 도막방수 3mm	M2	6,180	30,590	189,046,200
12	시트방수(합성고분자) 1.5T	M2	8,870	25,900	229,733,000
13	시멘트 모르타르 미장 벽 18T	M2	28,520	13,010	371,045,200
14	타일(바닥) 포세린 600×600	M2	7,450	52,670	392,391,500
15	타일(벽) 도기질 300×600	M2	4,830	43,790	211,505,700
16	알루미늄 시스템창호 프레임 100	M2	3,090	362,610	1,120,464,900
17	복층유리 24mm 로이	M2	3,090	123,890	382,820,100
18	강제 방화문 갑종 1.5T	개소	510	423,740	216,107,400
19	압출법 보온판(단열재) 특호 100T	M2	14,580	23,080	336,506,400
20	경량철골 천장틀 M-BAR	M2	23,610	12,200	288,042,000
21	석고보드 9.5T 2겹	M2	45,950	10,920	501,774,000
22	수성 페인트 내벽 3회	M2	76,050	6,160	468,468,000
23	경량 칸막이(스터드) 65형	M2	13,780	20,770	286,210,600

※ 단가는 부가세 별도. 위 금액은 공사 전체 견적 중 발췌한 품목이다.