안전·작업허가 사규 SF-07 (발췌)

JJ에너지 · 개정 2 (가상)

2.1 작업허가

모든 정비 작업은 작업허가서를 발행한 뒤 시작한다.

2.2 잠금·표지(LOTO)

전원과 유체를 차단하고 잠금·표지를 건 뒤, 에너지가 0인지 확인하고 작업한다.

2.3 고온 배관

표면 온도 60℃를 넘는 배관 부근 작업은 온도를 확인하고 보호구를 착용한다.

2.4 작업 종료

작업이 끝나면 운전팀의 인수 확인을 받고 허가를 종결한다.

2.5 보고

정비 보고서는 작업 종료 후 3일 이내에 작성한다.