교육 영상 시연용 가상 자료

JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)

거푸집 조립 · TBM 검토 초안

2026-11-06 / 새봄 복합동 현장(가상) / 계획 6명

B동 2층 슬래브 · 08:00~11:00 / 연결 R1·R2

현장 확인·수정 전 교육용 문안입니다. 실제 위험성평가·조치·승인 전 사용하지 않습니다.

먼저 건강 상태·오늘 달라진 작업조건을 묻습니다.

오늘은 B동 2층에서 거푸집을 조립합니다. 단부·개구부 추락과 지지 불안정에 의한 무너짐을 먼저 살펴봅시다. 방호시설·발판·지지 상태를 확인하기 전에는 작업을 시작하지 않습니다. 철근 반입과 겹치는 구역과 시간은 작업팀장끼리 먼저 조정합니다.

작업자에게 되물어 보기

개구부 방호나 지지 상태가 불확실하면 어떻게 하실 건가요?

예상 답변: 시작하지 않고 안전한 곳에서 작업팀장에게 알린다.

실시 후 기록	미확인 항목을 미리 채우지 않기
실시 일시·진행자	(확인 필요) / 실시 후 기록
실제 참석·미참여자 전달	(확인 필요) / 실시 후 기록
건강·이해 확인	(확인 필요) / 실시 후 기록
질문·추가 위험	(확인 필요) / 실시 후 기록
조치·확인 담당	(확인 필요) / 실시 후 기록
비상연락·대피 위치	(확인 필요) / 실시 후 기록

위험 발견 → 작업 중지 → 안전한 곳으로 이동 → 작업팀장에게 알림 → 조치 확인·재평가 후 담당자가 재개 판단

교육 영상 시연용 가상 자료

JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)

철근 반입 · TBM 검토 초안

2026-11-06 / 새봄 복합동 현장(가상) / 계획 4명

1층 자재장 → B동 2층 · 08:30~10:00 / 연결 R3·R4

현장 확인·수정 전 교육용 문안입니다. 실제 위험성평가·조치·승인 전 사용하지 않습니다.

먼저 건강 상태·오늘 달라진 작업조건을 묻습니다.

오늘은 철근을 B동 2층으로 반입합니다. 운반·인양 방법과 자재 고정 상태를 먼저 확인합시다. 하부 통제와 이동 동선 분리가 확인되기 전에는 반입을 시작하지 않습니다. 거푸집 작업자와 동선이 겹치면 작업을 멈추고 순서를 다시 협의합니다.

작업자에게 되물어 보기

반입 중 거푸집 작업자가 통제구역으로 들어오면 어떻게 하실 건가요?

예상 답변: 반입을 멈추고 안전한 곳에서 알린 뒤 통제와 작업 순서를 다시 확인한다.

실시 후 기록	미확인 항목을 미리 채우지 않기
실시 일시·진행자	(확인 필요) / 실시 후 기록
실제 참석·미참여자 전달	(확인 필요) / 실시 후 기록
건강·이해 확인	(확인 필요) / 실시 후 기록
질문·추가 위험	(확인 필요) / 실시 후 기록
조치·확인 담당	(확인 필요) / 실시 후 기록
비상연락·대피 위치	(확인 필요) / 실시 후 기록

위험 발견 → 작업 중지 → 안전한 곳으로 이동 → 작업팀장에게 알림 → 조치 확인·재평가 후 담당자가 재개 판단

교육 영상 시연용 가상 자료

JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)

터파기 · TBM 검토 초안

2026-11-06 / 새봄 복합동 현장(가상) / 계획 3명

남측 외부 · 09:00~11:00 / 연결 R5·R6

현장 확인·수정 전 교육용 문안입니다. 실제 위험성평가·조치·승인 전 사용하지 않습니다.

먼저 건강 상태·오늘 달라진 작업조건을 묻습니다.

오늘은 남측 외부에서 굴착기로 터파기를 합니다. 굴착 깊이·지반·매설물과 굴착계획을 먼저 확인합시다. 회전반경의 출입통제와 보행로 분리, 유도체계를 확인한 뒤 진행합니다. 굴착면 균열이나 물 유입, 장비 접근 위험을 발견하면 작업을 멈추고 안전한 곳으로 이동해 알립니다.

작업자에게 되물어 보기

굴착면에 균열이나 물 유입이 보이면 어떻게 하실 건가요?

예상 답변: 작업을 멈추고 안전한 곳으로 이동해 작업팀장에게 알린다.

실시 후 기록	미확인 항목을 미리 채우지 않기
실시 일시·진행자	(확인 필요) / 실시 후 기록
실제 참석·미참여자 전달	(확인 필요) / 실시 후 기록
건강·이해 확인	(확인 필요) / 실시 후 기록
질문·추가 위험	(확인 필요) / 실시 후 기록
조치·확인 담당	(확인 필요) / 실시 후 기록
비상연락·대피 위치	(확인 필요) / 실시 후 기록

위험 발견 → 작업 중지 → 안전한 곳으로 이동 → 작업팀장에게 알림 → 조치 확인·재평가 후 담당자가 재개 판단