냉각수펌프 기술규격서 · 검토 회람본

교육 영상 시연용 가상 자료
JJ-SP-CW-DRAFT / 2026-11-05 / 미승인

변경 5개 · 유지 2개 · 확인 필요 2개.

1. 일반사항·성능

본체·전동기·공통받침대·커플링 포함. 제외 범위와 예비품은 공급자 대응표로 확인한다.

식별·항목	초안 요구·상태	근거
S01 성능	120 m³/h · 35 m [유지]	구매요청서 1쪽 §2
S02 수량	2대 [변경]	구매요청서 1쪽 §2
S03 전원	380 V · 60 Hz [유지]	구매요청서 1쪽 §2

정격점은 교육용 가정이며 상세 설계·운전범위·설비 적합성을 확정하지 않는다.

2. 안전 구조·시험

S04 보호덮개 [변경]

고정식 보호덮개 설치. 회전체 접촉 방지 구조, 상세 설계 승인 필요.
근거: 사내기준 / 개정발췌 3행, JJ-ME R2 §3.1. 구판: 작업자 주의 문구.

S05 시험입회 [변경]

성능시험 입회 · 7일 전 통지. 시험 절차·판정값은 승인 후 확정.
근거: 사내기준 / 개정발췌 4행, JJ-QA R3 §4.2. 구판: 성적서만 제출.

사내기준은 교육용 가상 기준이다. 시험 판정값·절차·입회자·상세 설계는 승인 후 확정한다.

3. 제출 도서·포장

S06 제출언어 [변경]

국문·영문. 운전·정비 설명서, 승인도면에 적용.
근거: 앞업무결과 1쪽 C01. 구판: 국문.

S07 방청 [변경]

90일. 포장 완료일 기준 실내 보관 조건, 방법은 승인 필요.
근거: 앞업무결과 1쪽 C02. 구판: 30일.

계약 조건 충돌은 설계·구매팀 합의 뒤 반영한다. 이 문서는 계약 적합성의 확정이 아니다.

4. 확인 필요·승인

항목	미확정 내용	근거·담당
S08 접액부 재질	(확인 필요): 수질자료 없음. FC200을 확정값으로 복사하지 않음	구매요청서 2쪽 §4 / 설계·기술팀
S09 적용 법령	(확인 필요): 설치국·법령 원문·조항·시행일·적용대상 확인 후 확정	사내기준 / 법령확인 3행 / 안전·법무 담당자

설계·기술팀 / 품질팀 / 안전·법무 담당자 / 구매팀: 모두 미승인. 최종 판단·확정은 담당자. 확인 필요가 남은 문서를 구매 확정본으로 배포하지 않는다.